

(様式第1号の3)

耐震改修工事費内訳書(記載例)

【発注者】

氏名	
住所	

【内訳書作成者】

氏名(法人は代表者名)	
住所	

【耐震改修工事費(補助対象工事費)】

9,376,900 円

(消費税及び地方消費税を含む。)

※ 本内訳書には、耐震改修工事費についてののみ
記入し、同時に行う他工事の経費は、計上し
ないこと。

【内訳書】

箇所番号	工事内容	数量	単位	単価	金額	備考
(筋交い設置・内壁解体)		↓ 小数点2位以下は切り捨て				
1~4	内壁解体(床・天井一部含) (1箇所 壁3㎡・床1㎡・天井1㎡)	4.0	箇所	12,000	48,000	まとめて表記可 筋交い設置 (内壁解体~下地工事) 4×60,000=240,000
	筋交い設置(ダブル)	4.0	箇所	35,000	140,000	
	床・天井下地工事 (1箇所 床1㎡・天井1㎡)	4.0	箇所	5,000	20,000	
	壁・天井ボード張り (1箇所 壁3㎡・天井1㎡)	16.0	㎡	2,000	32,000	
	壁・天井既存クロス撤去	84.0	㎡	500	42,000	内壁解体によりクロスの部分張り 替えが生じる室の壁・天井につい て、クロス全面張り替えを対象可 とし、そのために生じる既存クロス の撤去も対象内
	壁・天井クロス張り	100.0	㎡	1,500	150,000	内壁解体によりクロスの部分張り 替えが生じる室の壁・天井につい て、クロス全面張り替えを対象内
	既存床仕上げ材撤去	56.0	㎡	600	33,600	内壁解体により床仕上げの部分張り 替えが生じる室について、床仕上 全面張り替えを対象可とし、そのた めに生じる既存床仕上げの撤去も対 象内
	床仕上げ材張り	60.4	㎡	5,000	301,800	内壁解体により床仕上げの部分張り 替えが生じる室について、床仕上 全面張り替えを対象内
	洗面台撤去・復旧	1.0	式	35,000	35,000	解体する内壁に接している設備機 器は、既存の撤去・復旧のみ対象 内。リニューアルする場合は、撤去 のみ対象内
(耐力壁新設)						
5	天井・床一部解体 (1箇所 床1㎡・天井1㎡)	1.0	箇所	5,000	5,000	まとめて表記可
	基礎工事	1.0	箇所	40,000	40,000	
	床・天井下地工事 (1箇所 床1㎡・天井1㎡)	1.0	箇所	5,000	5,000	

	天井ボード張り (1箇所 天井1㎡)	1.0	㎡	2,000	2,000	耐力壁新設 (天井・床解体～天井・床下 地・壁仕上)
	耐力壁新設(仕上げ含)	1.0	箇所	55,000	55,000	
	天井既存クロス撤去	49.0	㎡	500	24,500	天井一部解体によりクロスの部分 張り替えが生じる室の天井につい て、クロス全面張り替えを対象可 とし、そのために生じる既存クロス の撤去も対象内
	天井クロス張り	50.0	㎡	1,500	75,000	天井一部解体によりクロスの部分 張り替えが生じる室の天井につい て、クロス全面張り替えを対象内
	既存床仕上げ材撤去	49.0	㎡	600	29,400	床一部解体により床仕上の部分張 り替えが生じる室の床仕上につい て、床仕上全面張り替えを対象可 とし、そのために生じる既存床仕上 の撤去も対象内
	床仕上げ材張り	50.0	㎡	5,000	250,000	床一部解体により床仕上の部分張 り替えが生じる室の床仕上につい て、床仕上全面張り替えを対象内
(筋交い設置・外壁解体)						
6～7	外壁解体 (1箇所 4㎡)	2.0	箇所	13,000	26,000	まとめて表記可
	筋交い設置(ダブル)	2.0	箇所	35,000	70,000	
	ラスボード工事(下地・断熱含) (1箇所 4㎡)	8.0	㎡	2,000	16,000	
	既存リシン吹き付け除去	92.0	㎡	800	73,600	外壁解体により外壁仕上げの部分 吹き付けが生じる場合は、外壁面 全体を対象内とし、そのために生じ る既存仕上の撤去も対象内
	リシン吹き付け	100.0	㎡	2,000	200,000	外壁解体により外壁仕上げの部分 吹き付けが生じる場合は、外壁面 全体を対象内
(基礎増し打ち・補修)						
8	基礎増し打ち	30.0	㎡	25,000	750,000	
9	クラック補修	10.0	㎡	1,000	10,000	
(減築工事)						
10	解体(処分費含)	30.0	㎡	6,000	180,000	耐震性向上のための解体工事は 対象内
	外壁設置(下地・仕上含)	15.0	㎡	8,000	120,000	解体後、既存部分に外壁を設置す る工事は対象内
	アルミサッシ設置	1.0	箇所	100,000	100,000	上記の外壁にサッシを設置する工 事は対象内
(改築工事)						
11	解体(処分費含)	30.0	㎡	6,000	180,000	耐震性向上のための解体工事は 対象内
	増築工事	30.0	㎡	135,000	4,050,000	解体面積以下の増築は対象内
(屋根葺き替え工事)						

12	既存屋根材撤去(処分費含)	60.0	m ²	3,000	180,000	屋根を軽くするなど耐震性向上のための屋根葺き替え工事は対象内
	下地	60.0	m ²	2,000	120,000	野地板の張替え等屋根葺き替えに必要な下地形成は対象内。断熱工事等は対象外。
	屋根材新設	60.0	m ²	5,000	300,000	
	仮設工事(足場等)	1.0	式	150,000	150,000	
小計					7,813,900	
経費					1,563,000	
合計					9,376,900	

※箇所番号は、改修工事の内容を示す平面図にも記載すること。